



## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0340/2017		<b>Datum:</b>	13.07.2017			
<b>Baudezernent</b>							
<b>Verfasser:</b>	85-EB Stadtentwässerung	<b>Az:</b>	85/P/Pr				
<b>Gremienweg:</b>							
<b>15.08.2017</b>	<b>Werkausschuss "Stadtentwässerung"</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP                      öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
<b>Betreff:</b>	<b>Kanalerneuerung/-sanierung des Mischwasserkanals in der Von-Eyß-Straße in Koblenz-Horchheim</b>						

**Beschlussentwurf:** Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Kanalerneuerung des Mischwasserkanals in der Von-Eyß-Straße sowie die Sanierung des Mischwasserverbindungssammlers bis zur Grafenstraße in Koblenz-Horchheim gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085565.

**Begründung:** Der vorhandene Mischwasserkanal in der Von-Eyß-Straße (Baujahr 1934) ist aufgrund seiner baulichen Schäden und teilweisen hydraulischen Überlastung zu erneuern. Hierzu soll der vorhandene Mischwasserkanal mit der Nennweite 350 mm von Haus Nr. 1 bis Haus Nr.13 auf einer Länge von rd. 92 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 400 mm erneuert werden.

Der zum Teil auf Privatgelände verlaufende Mischwasserverbindungssammler (DN 600) wird entlang der Bahnlinie bis zur Grafenstraße auf einer Länge von 100 m grabenlos saniert.

In der Von-Eyß-Straße sind 30 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 8 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung vorhanden. Die Untersuchung der Anschlusskanäle steht noch aus. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse können Aussagen zu Art und Umfang der Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle getroffen werden.

Mit den Bauarbeiten soll nach Abschluss der Kanalbaumaßnahmen in der Grafenstraße 2020 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 4 Monaten veranschlagt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgt unter Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnittes. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalverlegearbeiten wieder hergestellt.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 180.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 20.000 € und auf die Baukosten 200.000 €. Für die Kanalerneuerung/-sanierung werden im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.565 entsprechende Mittel etatisiert. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung sind entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 bereitzustellen. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel im städtischen Haushalt bereitzustellen.

Ein Straßenausbau ist nicht vorgesehen. Für die Straßenoberflächenentwässerung werden für den Bereich der Von-Eyß-Straße, der der öffentlichen Nutzung zur Verfügung steht, Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

**Anlage:** Übersichtslageplan