

Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0264/2022					Datum: 03.05.2022			
Dezernat 4								
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung				Az.: 85/P/Pr			
Betreff:								
Erneuerung des Durchlasses Brückerbach im Straßenkreuzungsbereich der Wolkener Straße/Grabenstraße in Koblenz-Rübenach								
Gremienweg:								
24.05.2022	Werkauss	chuss "Stadtentwässerung"		einstimmig	1	nehrheit	l.	ohne BE
		2		abgelehnt		Kenntnis		abgesetzt
				verwiesen		vertagt		geändert
	TOP	öffentlich		Enthalt	ungei	1	Geg	genstimmen
07.06.2022	Ausschus	s für Stadtentwicklung und Mobilität		einstimmig	1	nehrheit	l	ohne BE
		<u> </u>		abgelehnt]	Kenntnis		abgesetzt
				verwiesen		vertagt		geändert
	TOP	öffentlich		Enthalt	ungei	1	Geg	genstimmen
20.06.2022	Haupt- und Finanzausschuss			einstimmig	1	nehrheit	1.	ohne BE
	•			abgelehnt		Kenntnis		abgesetzt
				verwiesen		vertagt		geändert
	TOP	öffentlich		Enthalt	Enthaltungen Gegenstimmen			
30.06.2022	Stadtrat			einstimmig	1	nehrheit	1.	ohne BE
				abgelehnt		Kenntnis		abgesetzt
				verwiesen	_	vertagt		geändert
	TOP	öffentlich		Enthalt	ungei	ı	Geg	genstimmen

Beschlussentwurf: Der Stadtrat beschließt die Erneuerung des Durchlasses Brückerbach im Straßenkreuzungsbereich der Wolkener Straße/Grabenstraße in Koblenz-Rübenach gemäß dem Lageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/P661192.

Begründung: Der Durchlass Brückerbach im Straßenkreuzungsbereich der Wolkener Straße/Grabenstraße (Baujahr 1969) ist aufgrund seiner baulichen Schäden zu erneuern. Die Erneuerung des Durchlasses erfolgt im Zuge der Umstellung des Entwässerungssystems in der Wolkener Straße von Misch- auf Trennsystem (BV/0268/2022). Die Ausführung ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen. Im 1.BA erfolgt die Erneuerung des Durchlasses.

Hierzu wird der vorhandene gemauerte Durchlass mit den Abmessungen 1400 mm x 1100 mm (Breite x Höhe) auf einer Länge von rd. 9,30 m durch Stahlbeton-Rahmenbauteile mit den Abmessungen 1600 mm x 1250 mm ersetzt.

Die Vergabe der Bauarbeiten soll Ende 2022 erfolgen. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2023 begonnen werden. Die Bauzeit des 1.BA ist mit ca. 3 Monaten veranschlagt. Im Zuge der Erneuerungsarbeiten werden von den Versorgungsunternehmen die vorhandenen Versorgungsleitungen umgelegt. Die Erneuerung des Bachdurchlasses erfolgt unter Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnittes. Es wird eine entsprechende Umfahrungsmöglichkeit über die Straße Im Weikert eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt. Die hier verkehrenden Buslinien sind aus dem Baustellenbereich zu verlegen. Die vorhandene Bushaltestelle entfällt während der Bauzeit. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Erneuerungsarbeiten wiederhergestellt.

Für die Erneuerung des Bachdurchlasses sind im Haushaltsplan 2022 unter der Projekt-Nr. P661192 Herstellungskosten in Höhe von 200.000 € (davon 180.000 € Baukosten und 20.000 € Nebenkosten) etatisiert. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der steigenden Baukosten die aus dem Jahr 2021

stammenden Baukosten nicht ausreichend sind. Eine entsprechende Anpassung des Mittelansatzes wird im Nachtragshaushalt 2022 vorgenommen.

Die Maßnahme löst keine Beitragspflicht aus.

Der Ortsbeirat berät in seiner Sitzung am 11.05.2022 über die Baumaßnahme.

Anlage: Übersichtslageplan

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Durch den vergrößerten Durchlass wird die Ableitungssituation bei Starkregenereignissen verbessert (s. Top 28, Klimaschutzkonzept der Stadt Koblenz)