



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0107/2012		Datum:	15.02.2012			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	EB 85/Ka/P				
Gremienweg:							
06.03.2012	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	Außerbetriebnahme baulich schadhafter MW-Kanäle in der Mayener Straße zwischen der Bodelschwingh- und Antoniusstraße in Lützel.						

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Außerbetriebnahme baulich schadhafter MW-Kanäle in der Mayener Straße zwischen der Bodelschwingh- und Antoniusstraße gemäß dem Entwässerungsplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0436300/0071513.

Begründung: Im Bereich der Mayener Straße befinden sich zwischen der Bodelschwingh- und Antoniusstraße bis zu drei parallel verlaufende Mischwasserkanäle. Zwei dieser Kanäle mit älterem Herstellungsjahr (Baujahr 1934) sind baulich schadhaft und sollen außer Betrieb genommen werden. Die vorhandenen Hausanschlussleitungen sollen an den im Straßenraum verlegten, hydraulisch ausreichenden und baulich guten Zustand befindlichen Sammler DN 1200 umgebunden werden. Der betreffende Bereich ist im Übersichtslegeplan rot markiert. Für die Umbauarbeiten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Außerbetriebnahme von ca. 320 m Mischwasserkanal DN 300 und DN 500.
- Umbindung von 13 Grundstücksanschlusskanälen.
- Umbindung von einem Anschlusskanal der Straßenoberflächenentwässerung.
- Umbindung von ca. 4,0 m MW-Kanal DN 400 mit Steinzeugrohr.
- Anpassungsmaßnahmen in 5 Kontrollschächten der Flächenkanalisation.

Mit den Bauarbeiten soll nach Rechtskraft des Wirtschaftsplanes 2012 im Herbst begonnen werden. Die Bauzeit wird mit 2 Monaten veranschlagt. Der Straßenverkehr wird während der Baumaßnahme über eine Ampelanlage geregelt. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalbauarbeiten in den ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. Die übrigen Teilabschnitte der Mayener Straße, im Übersichtsplan gelb markiert, befinden sich noch in der Planungsphase.

Die Kosten für die Umbauarbeiten betragen rd. 110.000 € Hiervon entfallen auf die Baukosten 100.000 € und auf die Baunebenkosten 10.000 € Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerung unter den Konto-Nr. 0436300 und 0071513 etatsiert.

Anlagen: Übersichtslegeplan