



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0347/2015		Datum:	25.06.2015			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	85/P/Pr				
Gremienweg:							
07.07.2015	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	Sanierung des Mischwasserkanals im Kolonnenweg 2. BA von Haus Nr. 8 Luisenturm bis zum Kindergarten Maria Himmelfahrt in Ehrenbreitstein						

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals im Kolonnenweg 2. BA von Haus Nr. 8 Luisenturm bis zum Kindergarten Maria Himmelfahrt gemäß dem Entwässerungslageplan B-2.1/0085645.

Begründung: Nach Fertigstellung des 1. BA in 2013 von Haus Nr. 8 Luisenturm bis zum Bückenplatz Haus Nr. 1 in offener Bauweise wird im 2. BA der baulich schadhafte Mischwasserkanal im Kolonnenweg (Baujahr 1953) von Haus Nr. 8 Luisenturm bis zum Kindergarten Maria Himmelfahrt mittels Liner saniert. Der oberhalb des 2. BA gelegene Kanalerneuerungsabschnitt Luisenturm/Grüner Weg wurde bereits in 2008 umgesetzt.

Der Liner wird in den vorhandenen Mischwasserkanal DN 250 und 300 auf einer Länge von rund 155 m von Schacht 762 bis Schacht 763 eingezogen sowie die Schächte saniert. Mit den Bauarbeiten soll im 4. Quartal 2015 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 3 Monaten veranschlagt. Für den Linereinbau einer Haltung in der Straße Kolonnenweg muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Da die Haltung in einem uneinsichtigen Abschnitt im Bereich einer Serpentine liegt, ist für die halbseitige Sperrung eine Lichtsignalanlage erforderlich.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen für den zweiten Bauabschnitt 100.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 15.000 € und auf die Baukosten 85.000 €. Für die Kanalsanierung Kolonnenweg sind im Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.645 Mittel in Höhe von 150.000 € etatisiert.

Für die Straßenoberflächentwässerung werden keine Ausbaubeiträge erhoben, da für die Straßenentwässerung ein separater Regenwasserkanal im Kolonnenweg liegt.

Anlage: Übersichtslageplan