



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0636/2015		<b>Datum:</b>	17.11.2015			
<b>Baudezernent</b>							
<b>Verfasser:</b>	85-EB Stadtentwässerung	<b>Az:</b>	85/P/Pr				
<b>Gremienweg:</b>							
<b>01.12.2015</b>	<b>Werkausschuss "Stadtentwässerung"</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP                      öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
<b>Betreff:</b>	<b>Erneuerung des Mischwasserkanals in der Mainzer Straße vom Mainzer Tor bis zur Januarius-Zick-Straße in Koblenz-Mitte.</b>						

**Beschlussentwurf:** Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Kanalerneuerung des Mischwasserkanals in der Mainzer Straße vom Mainzer Tor bis zur Januarius-Zick-Straße gemäß den Entwässerungsplänen B-2.1/0085260 und B-2.2/0085260.

**Begründung:** Der vorhandene Mischwasserkanal in der Mainzer Straße vom Mainzer Tor bis zur Januarius-Zick-Straße (Baujahr 1894) ist aufgrund seiner baulichen Schäden zu erneuern.

Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal mit der Nennweite 300 mm auf einer Länge von rund 140 m durch Steinzeugrohre mit den Nennweiten 300 mm, auf einer Länge von 157 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 400 mm und auf einer Länge von 111 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 500 mm ersetzt.

Im Rahmen der Baumaßnahme sind weiterhin 48 Hausanschlüsse und 17 Straßenabläufe zu erneuern.

Mit den Bauarbeiten soll in der 2. Jahreshälfte 2016 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 12 Monaten veranschlagt. Während der Bauzeit ist eine abschnittsweise halbseitige Verkehrssperrung vorgesehen.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 420.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 40.000 € und auf die Baukosten 380.000 € Für die Kanalerneuerung in der Mainzer Straße sind im Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.260 200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 etatisiert. Für die Erneuerung der Anschlussleitungen fallen weitere Kosten in Höhe von rd. 500.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt. Für die Erneuerung der Straßenabläufe fallen zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 50.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden im städtischen Haushalt bereitgestellt.

Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalverlegearbeiten wieder hergestellt. Ein Straßenausbau ist nicht vorgesehen. Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

**Anlage:** Übersichtslageplan