

Kostenschätzung der Instandsetzungsarbeiten an der Moselfähre Lay

| OZ | Position | Beschreibung | Typ | Preis [€] | Randbedingungen: |
|----|----------|---|----------------------|--------------------|---|
| 01 | Normal | Überführung | Pauschal | 5.000,00 | <p>Fährführer wird Reinigung übernehmen. (Hochdruckreiniger)</p> <p>Fährführer wird die Konservierung übernehmen. Auftrag von 2 Farbschichten. Material wird von der Werft bereit gestellt.</p> |
| 02 | Normal | Landnahme der Moselfähre und Einhausen. | Pauschal | 4.000,00 | |
| 03 | Normal | Prüfung der Konservierung auf Asbest und PAK. Siehe Leitfaden | Eine Prüfung | 1.500,00 | |
| 04 | Normal | Wanddickenmessung der Aussenhaut und von Teilen des Decks | Eine Prüfung | 2.000,00 | |
| 05 | Normal | Tanks leeren und reinigen | Pauschal | 3.000,00 | |
| 06 | Normal | Reinigung der Aussenhaut - Bereitstellung Hochdruckreiniger - Schutzkleidung!!! | ca 85 m ² | 500,00 | |
| 07 | Normal | Entfernung der Konservierung im zu doppelnden Bereich - SA 2,5 (PAK, Asbest), Fachgerechte Entsorgung . | ca 39 m ² | 10.000,00 | |
| 08 | Normal | Aussenhaut wo nötig aufdoppeln. | ca 39 m ² | 9.000,00 | |
| 09 | Normal | Podest der Anker-ausrüstung erneuern. Bodenblech und Sockelleiste | ca 2 m ² | 2.000,00 | |
| 10 | Normal | Demontage und Reinigung der Landeklappen. SA 2,5 (PAK, Asbest), Fachgerechte Entsorgung . | 2 mal | 10.000,00 | |
| 11 | Normal | Reperatur und Grundierung der Landeklappen, Montage der Landeklappen | 2 mal | 7.200,00 | |
| 12 | Normal | Ausrichtung der Verankerung und Hydraulik der Landeklappen | 1 mal | 1.500,00 | |
| 13 | Bedarf | Seite prüfen | 1 mal | 1.500,00 | |
| 14 | Normal | Landeklappen sowie Aufhängung Gülser Seite ggf. Nach richten | 1 mal | 1.500,00 | |
| 15 | Normal | Durchrostungen im Deck durch Dopplungen erneuern | ca 2 m ² | 2.000,00 | |
| 16 | Normal | Aufbau Stromabwärts - Sockelbereich 150 mm hoch doppeln. | ca 5 m | 2.500,00 | |
| 17 | Normal | Erneuern Bereich am Fährkörper Grundieren. | ca 60 m ² | 3.000,00 | |
| | | Konservierungsmittel - 2 Schichtiger Anstrich ca. 10,00 €/m ² | ca 60 m ² | 1.200,00 | |
| | | | | Netto: | 65.900,00 |
| | | | | 19 % MwSt.: | 12.521,00 |
| | | | | Brutto: | 78.421,00 |