



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0650/2016		Datum:	02.12.2016
Baudezernent				
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	85/P/Pr	
Gremienweg:				
21.12.2016	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	ohne BE	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	abgesetzt	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	geändert	<input type="checkbox"/>
	TOP	<input type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	<input type="checkbox"/>
Betreff:	Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Am Asterstein in Koblenz- Asterstein			

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Kanalerneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Am Asterstein in Koblenz-Asterstein gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085607.

Begründung:

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Straße Am Asterstein (Baujahr 1953/54) ist aufgrund seiner baulichen Schäden und hydraulischen Überlastung zu erneuern. Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal mit der Nennweite 300 mm auf einer Länge von rd. 185 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 400 mm und auf einer Länge von rd. 81 m durch Stahlbetonrohre mit der Nennweite 500 mm erneuert.

Im Zuge der Baumaßnahme sind weiterhin 14 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 17 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung zu erneuern. Mit den Bauarbeiten soll im 3. Quartal 2017 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 5 Monaten veranschlagt. Im unmittelbaren Arbeitsbereich wird die Straße abschnittsweise gesperrt. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalverlegearbeiten wieder hergestellt.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 400.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 50.000 € und auf die Baukosten 350.000 € Für die Kanalerneuerung sind im Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.607 200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 etatisiert. Für die Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung fallen weitere Kosten in Höhe von rd. 130.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt. Für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen fallen zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 50.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden im städtischen Haushalt bereitgestellt.

Ein Straßenausbau ist nicht vorgesehen. Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage: Übersichtslageplan