



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0196/2017		Datum:	21.04.2017			
Baudezernent							
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az:	85/P/Pr				
Gremienweg:							
09.05.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
Betreff:	Sanierung des Mischwasserkanals im Eichenweg und im Stichweg zu den Häusern Nr. 1 bis 5 in Koblenz-Karthause						

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals im Eichenweg und im Stichweg zu den Häusern Nr. 1 bis 5 in Koblenz-Karthause gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085196.

Begründung: Der vorhandene Mischwasserkanal im Eichenweg und im Stichweg zu den Häusern Nr. 1 bis 5 (Baujahr 1960) ist aufgrund seiner baulichen Schäden zu sanieren.

Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal (Steinzeug) mit dem Durchmesser 300 mm auf einer Länge von rd. 239 m grabenlos mittels Liner saniert.

Im Eichenweg sind 9 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 6 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung vorhanden. Die Untersuchung der Anschlusskanäle steht noch aus. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse können Aussagen zu Art und Umfang der Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle getroffen werden. Hierbei hat eine Instandsetzung mittels Innensanierung Priorität.

Mit den Bauarbeiten soll im 3. Quartal 2017 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 3 Monaten veranschlagt. Aufgrund der beengten Straßenverhältnisse werden partielle, zeitlich begrenzte Teilsperren erforderlich sein. Der Anliegerverkehr erfolgt über den Birkenweg und die Rüsternallee. Ein Straßenausbau ist nicht vorgesehen.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 95.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 10.000 € und auf die Baukosten 85.000 € Für die Kanalsanierung sind im Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.196 150.000 € etatisiert. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung werden entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel im städtischen Haushalt bereitzustellen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage: Übersichtslageplan