



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0690/2017		Datum: 17.10.2017	
Baudezernent			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: 85/P/Bo	
Betreff:			
Sanierung des Mischwasserkanals in der Lorenz-Kellner-Straße/Overbergplatz in Koblenz-Goldgrube			
Gremienweg:			
07.11.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE
			abgesetzt
			geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals in der Lorenz-Kellner-Straße in Koblenz-Goldgrube, gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085143.

Begründung:

Der vorhandene Mischwasserkanal (Baujahr 1924) in der Lorenz-Kellner-Straße/Overbergplatz zwischen der Foelixstraße und der Eduard-Müller-Straße weist auf einer Länge von ca. 290 m bauliche Schäden auf. Der Kanalzustand lässt jedoch eine Innensanierung der schadhafteu Haltungen im grabenlosen Verfahren mittels Schlauchliner zu. Vor Durchführung der Innensanierungsmaßnahmen ist eine Vergrößerung der Einzugsschächte vorzunehmen. Hierfür sind Umbaumaßnahmen an den Kontrollschächten erforderlich.

Die Umbauarbeiten an den Schachtbauwerken erfolgen im Jahr 2018. Die Innensanierung des Mischwasserkanals soll anschließend erfolgen. Während den Arbeiten ist der unmittelbare Sanierungsabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es werden entsprechende Umfahrungsmöglichkeiten eingerichtet. Die Andienung der Anlieger wird sichergestellt.

In der Lorenz-Kellner-Straße sind 18 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 17 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung vorhanden. Die Untersuchung der Anschlusskanäle steht noch aus. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse können Art und Umfang der Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle getroffen werden.

Die Kosten für die Erneuerung der Schächte und der Innensanierung des Mischwasserkanals belaufen sich auf rd. 250.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 40.000 € und auf die Baukosten rd. 210.000 €. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.143 etatisiert. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung sind entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 bereitzustellen. Für die Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage: Übersichtslageplan