



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0819/2017</b>		Datum: 27.11.2017	
<b>Baudezernent</b>			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: 85/P/Bo	
<b>Betreff:</b> <b>Sanierung des Mischwasserkanals in der Eduard-Müller-Straße in Koblenz-Goldgrube</b>			
Gremienweg:			
12.12.2017	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. kennntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert	

### Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals in der Eduard-Müller-Straße in Koblenz-Goldgrube, gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085114.

### Begründung:

Der vorhandene Mischwasserkanal (Baujahr 1924) in der Eduard-Müller-Straße zwischen der Beatusstraße und der Bogenstraße weist Schäden auf. Der Kanalzustand lässt jedoch eine Innensanierung der schadhaften Haltungen im grabenlosen Verfahren mittels Schlauchliner zu. Der Sanierungsbereich umfasst eine Länge von ca. 410 m. Zur Durchführung der Innensanierung sind jedoch im Vorfeld Umbaumaßnahmen an einigen Schächten vorzunehmen. Im Bereich der Bogenstraße muss der vorhandene Kanal auf einer Länge von ca. 10 m in offener Bauweise erneuert werden.

Die Umbaumaßnahmen an den Schächten erfolgt im Jahr 2018. Die Innensanierung des Mischwasserkanals soll im Anschluss an die Maßnahme der Lorenz-Kellner-Straße erfolgen. Während der Arbeiten ist der unmittelbare Sanierungsabschnitt für den Verkehr gesperrt. Es werden entsprechende Umfahrungsmöglichkeiten eingerichtet.

In der Eduard-Müller-Straße sind ca. 45 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 25 Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung vorhanden. Die Untersuchung der Anschlusskanäle steht noch aus. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse können Art und Umfang der Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle getroffen werden.

Die Kosten für die Innensanierung des Mischwasserkanals und der Erneuerung der Schächte belaufen sich auf rd. 320.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 60.000 € und auf die Baukosten rd. 260.000 €. Zur Durchführung der Maßnahme sind im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085114 in 2018 40.000 € und 280.000 € als Verpflichtungsermächtigung (VE) mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung sind entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 bereitzustellen. Für die Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

### Anlage: Übersichtslageplan