



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0143/2018		Datum: 19.02.2018	
Baudezernent			
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung	Az.: 85/P/Pr	
Betreff: Sanierung des Mischwasserkanals im Ahornweg in Koblenz-Karthause			
Gremienweg:			
06.03.2018	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE abgesetzt geändert

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals im Ahornweg in Koblenz-Karthause gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeichnungsnummer B-2/0085171.

Begründung: Der vorhandene Mischwasserkanal im Ahornweg (Baujahr 1955) ist aufgrund seiner baulichen Schäden zu sanieren.

Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal mit dem Durchmesser 300 mm auf einer Länge von rd. 96 m grabenlos mittels Liner saniert.

Mit den Bauarbeiten soll im 3. Quartal 2018 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 3 Monaten veranschlagt. Aufgrund der beengten Straßenverhältnisse werden partielle, zeitlich begrenzte Teilsperren erforderlich sein. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 40.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 5.000 € und auf die Baukosten 35.000 €. Für die Kanalsanierung sind im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085171 insgesamt 50.000 € etatziert.

Die Anschlussleitungen stammen aus den Jahren 1980, 1990 und 2000. Ein Handlungsbedarf ist aufgrund des Zustandes der Hausanschlussleitungen aus Sicht der Grundstücksentwässerung nicht gegeben.

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage: Übersichtslageplan