

Herr Schulz, Mitarbeiter im Sachgebiet Kanalbetrieb und Kanalschadensmanagement, gab den Ausschussmitgliedern folgende Informationen:

#### **Sanierung Pumpwerk Koblenz-Güls:**

Im Rahmen der Sanierung wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Erneuerung der im Eigentum des Eigenbetriebes Stadtentwässerung befindlichen Stützmauer
- Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik
- Betonsanierung
- Fassadenerneuerung
- Erneuerung der Außenanlagen
- Satteldach

#### **Sanierung Dükeroberhaupt „Am Deutsches Eck“:**

Im Februar 2016 erfolgte eine Dükerinspektion, die Ergebnisse wurden bereits im Werkausschuss am 09.05.2017 vorgestellt.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten begannen am 17.08.2017, hierzu zählten insbesondere:

- Betonsanierung
- Erneuerung der Elektro- und Maschinenteknik
- Installation von 2 Feststoffzerkleinerer (Kosten: 300.000 €) zur Vorbeugung von Verstopfungen, die insbesondere durch die Entsorgung von Feuchttüchern verursacht wurden. In 2017 mussten daher aufgrund der Verstopfungen insgesamt 67 Einsätze mit je 2 Mitarbeitern erfolgen. Seit der Installation der Feststoffzerkleinerer im Dezember 2017 war kein solcher Einsatz mehr erforderlich.

#### **Bevorstehende Maßnahmen:**

Sanierung Pumpwerk Neuendorf:

- Betonsanierung
- Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik
- Fassadenerneuerung
- Sanierung des Setzungsrisse am Anbau

Im Rahmen der nächsten Werkausschusssitzung am 08.05.2018 ist im Vorfeld der Sitzung um 15.00 Uhr ein Ortstermin am Pumpwerk Neuendorf vorgesehen. In der Einladung zur Sitzung wird nochmals darauf hingewiesen.