



Wust & Sohn GmbH & Co KG • Postfach 340 • 55463 Simmern

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Grünflächen- und
Bestattungswesen
Herr Bihn
Beatusstraße 37

56073 Koblenz

Koblenzer Str. 101

55469 Simmern

+49 (6761) 9399-0

+49 (6761) 9399-90

www.wust-bau.de

info@wust-bau.de

Bearbeiter	Telefon	Fax	Mobil	e-Mail	Datum
Thomas Dörn	06761/9399-74	06761/9399-35	0163/4939985	t.doern@wust-bau.de	06.04.2018

Bauvorhaben : Sanierung Betonelemente Skateranlage Schlossvorplatz Koblenz
Gussasphaltarbeiten
Projekt-Nr. : 73332-Sanierung

Sehr geehrter Herr Bihn,

wir danken Ihnen für Ihre freundliche Anfrage.

Wunschgemäß überreichen wir Ihnen anliegend unser Angebot für die Bauleistungen an o.a. Bauvorhaben.

Als Angebotsgrundlage gelten die VOB / B + C.

Die von uns in unserem Angebot aufgeführten Preise haben Gültigkeit für alle Arbeiten, die bis zum 27.04.2018 ausgeführt werden können. Wir bitten um Verständnis, wenn wir für alle nach diesem Termin auszuführenden Arbeiten die evtl. anfallenden tariflichen Lohnerhöhungen sowie die uns von unserem Lieferanten in Rechnung gestellten Materialpreiserhöhungen zusätzlich berechnen müssen.

Wir hoffen, Ihnen ein preisgünstiges Angebot unterbreitet zu haben, und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten. Eine handwerklich einwandfreie und zügige Ausführung sichern wir Ihnen zu.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Peiter gerne zur Verfügung. (06761/9399-39) (0163/4939960)

Mit freundlichen Grüßen

Wust & Sohn GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Wust & Sohn GmbH & Co. KG · Koblenzer Str. 101 · 55469 · Simmern

Stadt Koblenz
 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
 Rathauspassage 2
 56068 Koblenz

Ansprechp.: Thomas Dörn
 Telefon: 06761/9399-74
 Fax: 06761/9399-35
 Mobil: 0163/4939985

Angebot

Bauvorhaben **Sanierung Betonelemente Skateranlage Schlossvorplatz Koblenz**

ProjektNr. 73332-Sanierung

Seite: 1
 Datum: 06.04.2018

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02	Asphaltarbeiten Innenbereich Skateranlage			
02.01.0001	Asphalttragschicht 0/22 liefern und einbauen D= 8cm 136,000	m2	44,03	5.988,08
02.01.0002	Baustelle für Gussasphaltarbeiten einrichten und räumen 1,000	psch	762,62	762,62
02.01.0003	Asphaltdeckschicht aus MA 8 S herstellen Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen. Einbaustärke 2,5 cm. Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechenden viskositätsveränderten Bindemittel 20/30. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand. Abrechnung nach Lieferschein! 8,500	to	593,50	5.044,75
02.01.0004	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Abstreumaterial, leicht bitumiert, auf die noch heiße Oberfläche von Hand aufbringen. Verfahren A, mit Lieferkörnung 2/5. Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht gebundenes und gelöstes Material der Verwertung nach			

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

Wahl des AN zuführen.

	136,000	m2	4,59	624,24
02	Asphaltarbeiten Innenbereich Skateranlage			12.419,69
	Netto-Angebotssumme in €			12.419,69

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

02	Asphaltarbeiten Innenbereich Skateranlage	
02	Asphaltarbeiten Innenbereich Skateranlage	12.419,69

Netto-Angebotssumme in € 12.419,69

	Netto	Steuersatz Bez. Mehrwertsteuer	%-Satz	MwSt	Brutto
	12.419,69		19,00	2.359,74	14.779,43

Angebotspreis in € **14.779,43**