

Kita Güls Ersatzbau St. Servatius -Kopie-

Übersicht Kostenschätzung
Währung EUR

Pos.- Nr.	Positionstext	Menge Dim	EP	GP	Zu/Ab %	GP eff.	GP brt.
1	Kita Güls "In der Laach"			8.509.243,70		8.509.243,70	10.126.000,00
	Grundstück						
2	Vorbereitende Maßnahmen			487.360,00		487.360,00	579.958,40
210	Herrichten	3,200 %	2.730.000,00	87.360,00		87.360,00	103.958,40
227	Erschließungsstraße	1,000 psch	400.000,00	400.000,00		400.000,00	476.000,00
3	Bauwerk - Baukonstruktionen			2.839.200,00		2.839.200,00	3.378.648,00
310	Gebäude	2100,000 m ²	1.300,00	2.730.000,00		2.730.000,00	3.248.700,00
320	besondere Maßnahmen der Gründung	4,000 %	2.730.000,00	109.200,00		109.200,00	129.948,00
4	Bauwerk - Technische Anlagen			1.113.000,00		1.113.000,00	1.324.470,00
410	Technische Anlagen	2100,000 m ²	530,00	1.113.000,00		1.113.000,00	1.324.470,00
5	Aussenanlagen			374.150,00		374.150,00	445.238,50
510	Aussenanlagen	10,500 %	2.730.000,00	286.650,00		286.650,00	341.113,50
520	Zufahrt	350,000 m ²	250,00	87.500,00		87.500,00	104.125,00
6	Ausstattung			122.850,00		122.850,00	146.191,50
610	Ausstattung	4,500 %	2.730.000,00	122.850,00		122.850,00	146.191,50
7	Baunebenkosten			1.134.140,00		1.134.140,00	1.349.626,60
710	Baunebenkosten der KG 200 - 600 ohne (ÖE)	25,000 %	4.536.560,00	1.134.140,00		1.134.140,00	1.349.626,60
8	Konjunktur- und Regionalzuschläge der KG 200 - 600			2.438.543,70		2.438.543,70	2.901.867,00
810	Regionalfaktor	3,800 %	5.670.700,00	215.486,60		215.486,60	256.429,05
820	Baupreisindex IV/19 - I/23	37,400 %	5.886.186,60	2.201.433,79		2.201.433,79	2.619.706,21
830	zur Abrundung	1,000 St	21.623,31	21.623,31		21.623,31	25.731,74
Aufgestellt:				Zusammenfassung:	GP netto	8.509.243,70	
Amt 65 / ZGM					MWST	19,00 % 1.616.756,30	
Heinz- Georg Monreal					GP brutto	10.126.000,00	