



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0038/2010		Datum:	14.01.2010
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung		Az:	85/P/Pr
Gremienweg:				
02.02.2010	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitlich <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff:	Sanierung des Regenüberlaufs Stauraumkanal Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf			

Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Regenüberlaufs Stauraumkanal Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf gemäß dem Lageplan mit der Zeichnungsnummer 20612/72103

Begründung: Der vorhandene Regenüberlauf Emser Straße im Kreuzungsbereich Emser Straße/Ritter Straße wurde 1988/89 als Bestandteil des Hauptsammlers Rechte Rheinseite gebaut und dient der Entwässerung der Emser Straße und Teilbereichen des westlichen Astersteins. Die Entlastung erfolgt über den in der Gerberstraße befindlichen Regenwasserkanal in den Rhein.

Mit der Erlaubnis zur Einleitung von Mischwasser aus den Regenentlastungsanlagen im Bereich der Stadt Koblenz hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord eine Sanierungsanordnung ausgesprochen. Das bestehende Bauwerk ist an den Stand der Technik anzupassen. Zur Verbesserung der Klärbedingungen wird eine Kulissentauchwand auf der Überlaufschwelle des Regenüberlaufs eingebaut. Die Kulissentauchwand hat eine Länge von 5 m und ist bis 1,10 m hoch.

Die Kosten für die Umbauarbeiten betragen 30.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 3.000 € und auf die Baukosten 27.000 € Die erforderlichen Mittel sind im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 unter der Konto-Nr. 0085.583 etatisiert.

Mit den Arbeiten soll im Mai 2010 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit für die Sanierung beträgt 4 Wochen. Während der Umbaumaßnahme ist eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelschaltung vorgesehen.

Anlage: Übersichtslageplan