



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0484/2011		<b>Datum:</b>	22.08.2011			
<b>Baudezernent</b>							
<b>Verfasser:</b>	85-EB Stadtentwässerung	<b>Az:</b>	85/P/Pr				
<b>Gremienweg:</b>							
<b>13.09.2011</b>	<b>Werkausschuss</b> <b>"Stadtentwässerung"</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP                      öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen		
<b>Betreff:</b>	<b>Erneuerung des Mischwasserkanals "Im Acker " zwischen dem Metternicher Bahnhof und Haus-Nr. 18 in Metternich</b>						

### **Beschlussentwurf:**

Der Werkausschuß Stadtentwässerung beschließt die Kanalerneuerung „Im Acker“ zwischen dem Bahnhof Metternich und der Haus-Nr. 18 gemäß dem Entwässerungslageplan C-2/0085416

### **Begründung:**

Der vorhandene Mischwasserkanal „Im Acker“ (Baujahr 1935 und 1978) ist aufgrund seiner baulichen Schäden und hydraulischen Überlastung zu erneuern.

Hierzu wird der vorhandene Mischwasserkanal mit den Nennweiten 200 und 300 mm auf einer Länge von rund 100 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 300 mm und auf einer Länge von 95 m durch Steinzeugrohre mit der Nennweite 400 mm ersetzt.

Im Rahmen der Baumaßnahme sind weiterhin 9 Hausanschlüsse zu sanieren.

Mit den Bauarbeiten soll im 1. Quartal 2012 begonnen werden. Die Gesamtbauzeit ist mit ca. 4 Monaten veranschlagt. Während der Bauzeit ist der betroffene Straßenabschnitt halbseitig für den Verkehr zu sperren. Die im Zuge der Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Kanalverlegearbeiten in den ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. Ein Straßenausbau „Im Acker“ ist derzeit nicht vorgesehen, jedoch tangiert die Kanalbaumaßnahme den Ausbau der Rübenacher Straße im Kreuzungsbereich „Im Acker“/Rübenacher Straße.

Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 240.000 € Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 25.000 € und auf die Baukosten 215.000 € Für die Kanalerneuerung sind im Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung unter der Konto-Nr. 0085.416 im Ansatz 140.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 bereitgestellt. Für die Erneuerung der Anschlussleitungen fallen weitere Kosten in Höhe von 23.000 € an. Die erforderlichen Mittel werden unter der Konto-Nr. 0071513 bereitgestellt.

Für die Straßenoberflächentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

**Anlage:** Übersichtslageplan